

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคันธง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลาง ในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๒,๔๒๔,๐๓๑.๑๘ บาท (-สองล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันสามสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคันธง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. **ชื่อโครงการ** เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคันธง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านแปดแสนบาทถ้วน-)**

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.ปากนคร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๔๒๔,๐๓๑.๑๘ บาท**

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)**
๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิตติพงษ์ ชุมศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายทวีศักดิ์ อักษรกูล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านคันธง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร/องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	600.000	3.64	2,184.00	1.4019	5.10	3,061.74
	2. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	2.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	2.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	10.000	70.05	700.50	1.4019	98.20	982.03
	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานพื้นทาง							
3	3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	61.000	461.10	28,127.10	1.4019	646.41	39,431.38
4	3.1.2 งานพื้นทางทรายถม	ลบ.ม.	13.420	270.85	3,634.80	1.4019	379.70	5,095.62
	4. งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทาง							
5	4.1.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	117.000	461.10	53,948.70	1.4019	646.41	75,630.68
	5. งานผิวทาง							

คำนวณ เสนจันทร์

03 มีนาคม 2563 10:10:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านคันธง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร/องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5.1 งานผิวทาง							
	5.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	5.1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6	5.1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	45.000	29.41	1,323.45	1.4019	41.22	1,855.34
7	5.1.1.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	5,990.000	13.35	79,966.50	1.4019	18.71	112,105.03
	5.1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
8	5.1.1.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 2.0 ซม. เสริมปรับระดับผิวทาง Asphaltic Concrete	ตร.ม.	1,000.000	94.46	94,460.00	1.4019	132.42	132,423.47
9	5.1.1.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.0 ซม. Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	45.000	251.98	11,339.10	1.4019	353.25	15,896.28

คำนวณ เสนจันทร์

03 มีนาคม 2563 10:10:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านคันธง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร/องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	5.1.1.2.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.0 ซม. Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	5,990.000	221.89	1,329,121.10	1.4019	311.06	1,863,294.87
	6. งานโครงสร้าง							
	6.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
11	6.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	7.000	1,562.48	10,937.36	1.4019	2,190.44	15,333.08
	7. งานเบ็ดเตล็ด							
	7.1 งานตีเส้นจราจร							
12	7.1.1 สีเทอร์โมพลาสติก THERMOPLASTIC PAINT ขนาดกว้าง 0.15 ม.	ตร.ม.	414.000	270.00	111,780.00	1.4019	378.51	156,704.38
	7.2 งานตัดหญ้า							
13	7.2.1 งานตัดหญ้าข้างทางตลอดสาย 2.479 กม. กว้างข้างละ 2 ม.	ตร.ม.	2,400.000	0.50	1,200.00	1.4019	0.70	1,682.28
	8. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							535.00
							รวมราคากลาง	2,424,031.18

คำนวณ เสนจันทร์

03 มีนาคม 2563 10:10:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านคันธง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร/องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

คำนวณ เสนจันทร์

03 มีนาคม 2563 10:10:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านคันธง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร/องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

(คำนวณ เสนจันทร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ทวีศักดิ์ อักษรกูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กิติพงษ์ ชุมศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณ เสนจันทร์
03 มีนาคม 2563