

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำซอยทวีสิทธิ์หลังสนามแบดมินตัน หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๒๔๖,๐๕๐.๕๖ บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันห้าสิบบาทห้าสิบหกสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำซอยทวีสิทธิ์หลังสนามแบดมินตัน หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำซอยทวีสิทธิ์หลังสนามแบดมินตัน หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๖๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ปากนครกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๒๔๖,๐๕๐.๕๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)

๑.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๑.๒ นายกิติพงษ์ ชุมศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๑.๓ นายปานเพชร ทองปาน	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ปร.5**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช — กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น — กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำซอยทวีสิทธิ์ หลังสนามแบดมินตัน หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 176.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 704.00 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 2 ข้างกว้างข้างละ 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาวข้างละ 176 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น — ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร

งานรางระบายน้ำค.ส.ล. กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร — ระยะทางดำเนินการ 176.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 406 /2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	888,909.15	1.3984	1,243,050.56	Factor F ฝนตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	2,803.74	1.0700	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,246,050.56	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,246,050.56	
	ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันห้าสิบบาทห้าสิบหกสตางค์-)				

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 176.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 1,769.96 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน 25 สิงหาคม 2564 น้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน กรกฎาคม 2564

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม **ปร.4 (ท.)**

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำซอยทวีสิทธิ์ หลังสนามแบดมินตัน หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 176.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 704.00 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 2 ข้างกว้างข้างละ 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาวข้างละ 176 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปาก

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 406 /2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	**ประเภทงานทาง**							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	704.00	ตร.ม.	1.76	1,239.04	1.3984	2.46	1,732.67
8	งานรองพื้นทางหินคลุกปรับระดับ	132.00	ลบ.ม.	455.98	60,189.36	1.3984	637.64	84,168.80
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	35.20	ลบ.ม.	540.18	19,014.34	1.3984	755.39	26,589.65
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	704.00	ตร.ม.	367.66	258,832.64	1.3984	514.14	361,951.56
11	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	12.00	ม.	176.86	2,122.32	1.3984	247.32	2,967.85
12	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	56.00	ม.	88.66	4,964.96	1.3984	123.98	6,943.00
14	งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
21	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาราง	352.00	ม.	1,541.33	542,546.49	1.3984	2,155.39	758,697.01
22	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				**888,909.15**			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					**1.3984**		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							**1,243,050.55**
ข.	**ประเภทงานทั่วไป**							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	1.0700	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				**2,803.74**			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					**1.0700**		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							**3,000.00**

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำซอยทวีสิทธิ์ 2 หลังสนามแบดมินตัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่2 ต.ปากนคร

ฝ่าย/กอง/ส่วน กองช่าง อบต.ปากนคร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 406 /2564 เมื่อวันที่...25....เดือน...สิงหาคม..พ.ศ...2564..... แบบเลขที่...../.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1.1 งานโครงสร้าง คสล.								
	- งานดินขุด(เพื่อดินพัง 30%)	0.64	ลบ.ม.	-	-	125.00	79.63	79.63	
	- ทรายหยาบ	0.07	ลบ.ม.	540.18	37.81	391.00	27.37	65.18	
	- คอนกรีตหยาบ	0.04	ลบ.ม.	1,641.90	57.47	398.00	13.93	71.40	
	- งานคอนกรีต ค2 (คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	0.16	ลบ.ม.	1,868.94	304.64	306.00	49.88	354.52	
	1.2 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.30	ตร.ม.	178.00	231.40	133.00	172.90	404.30	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 MM. (เผื่อ 7 %) 0.499 กก/ม.	12.68	กก.	27.06	343.03	3.30	41.83	384.86	
	- ลวดผูกเหล็ก(คิด 30 กก./น้ำหนักเหล็ก 1 เมตริกตัน)	0.38	กก.	56.39	21.44	-	-	21.44	
	- งานซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมประสานระบบประปาเดิม	1.00	เมตร	160.00	160.00	-	-	160.00	
	รวมยอดยกไป ปร.5							**1,541.33**	

หมายเหตุ

- ราคาค่าแรงงานอ้างอิงมาจาก บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง 19 เดือนตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาค่าวัสดุอ้างอิงมาจากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน กรกฎาคม 2564

(ลงชื่อ).....
(นายคำนวน เสนจันทร์)

ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ).....
(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

กรรมการ ฯ (ลงชื่อ).....
(นายปานเพชร ทองปาน)

กรรมการ ฯ