

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขุด ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๘๙๔,๒๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขุด ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขุด ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๕๘,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)**

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.ปากนคร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๘๙๔,๒๐๐.- บาท**

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)

๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิตติพงษ์ ชุมศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายทวีศักดิ์ อักษรกูล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ปร.5**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขุดช่วงที่2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2160.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต กว้าง 9.00 เมตร
งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร
ระยะทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ 240.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ /2563

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 **เดือน** มีนาคม **พ.ศ.** 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	1,349,038.39	1.4019	1,891,216.92	Factor F ฝนตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
ง.	ประเภทงานทั่วไป	-	1.0700	-	- เงินประกันผลงาน 0.0%
จ.	งานประเภทไม่พิจารณาปรับราคา	3,000.00	1.0000	3,000.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (V/ 7.0%
ฉ.	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				- ระยะเวลาก่อสร้าง 70 วัน
	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,894,216.92	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,894,200.00	
	ตัวอักษร (-หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน-)				

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้า 240.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 876.94 บาท

* ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ
(นายคำนวน เสนจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ
(นายทวีศักดิ์ อักษรกูล)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ
(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขุดช่วงที่2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2160.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ /2563

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 **เดือน** มีนาคม **พ.ศ.** 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อ	รวม
	งานทาง							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม		ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับลูกรัง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับหินคลุก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	465.60	ลบ.ม.	332.23	154,686.29	1.4019	465.75	216,854.71
6	งานรองพื้นทางลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทางทรายถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
8	งานพื้นทางหินคลุก	465.60	ลบ.ม.	680.28	316,738.37	1.4019	953.68	444,035.52
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	108.00	ลบ.ม.	524.62	56,658.96	1.4019	735.46	79,430.20
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	2,160.00	ตร.ม.	354.42	765,547.20	1.4019	496.86	1,073,220.62
11	Expansion Joint	36.00	ม.	153.44	5,523.84	1.4019	215.11	7,743.87
12	Contraction Joint	171.00	ม.	74.35	12,713.85	1.4019	104.23	17,823.55
13	Longitudinal Joint	240.00	ม.	40.36	9,686.40	1.4019	56.58	13,579.36
14	งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.	18.00	ลบ.ม.	446.86	8,043.48	1.4019	626.45	11,276.15
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
21	สีเทอร์โมพลาสติก	72.00	ตร.ม.	270.00	19,440.00	1.4019	378.51	27,252.94
22		-		-	-	-	-	-
	งานประเภทไม่พิจารณาปรับราคา							
1	ป้ายโครงการก่อสร้าง (ชั่วคราว+ถาวร)	1.00	ชุด	3,000.00		-	-	3,000.00
					1,349,038.39		**รวม**	1,894,216.92
							ตัวอักษร (-หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน-)	**ปรับยอด** 1,894,200.00

(1)	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	1,349,038.39
(2)	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.4019

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกูล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส