



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมิ่งมันคง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๙๑๐,๗๒๑.๓๗ บาท (-เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐแบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทรงศักดิ์ มุสิกทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมิ่งมันคง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมิ่งมันคง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๓๒,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.ปากนคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๑๐,๗๒๑.๓๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิตติพงษ์ ชุมศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายปานเพชร ทองปาน	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

งานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ช.ซอยมีงม้นคง หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร

งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ 300.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 439/2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่าจ้างงานทาง	649,114.25	1.3984	907,721.37	Factor F ฝนตกชุก 2**
	ประเภทยานพาหนะ	2,803.74	1.0700	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			910,721.37	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			910,721.37	
	ตัวอักษร (-เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์-)				

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 300.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 758.93 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน 16 กันยายน 2563 น้ำมันดีเซล 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน สิงหาคม 2563

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายค่านวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายกิตติพงษ์ ชุมศรี) กรรมการ ฯ

(นายปณเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายปณเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยมิ่งมันคง หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 439/2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	1,500.00	ตร.ม.	13.89	20,835.00	1.3984	19.42	29,135.66
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5	งานพื้นทางดินถม (ซ่อมแซมปากท่อระบายน้ำทรุดตัวและไหล่ทางที่ชำรุด)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทางลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทางทรายถม (ปรับแต่งพื้นทางเดิม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	300.00	ลบ.ม.	443.21	132,963.00	1.3984	619.78	185,935.46
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	60.00	ลบ.ม.	518.41	31,104.60	1.3984	724.94	43,496.67
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	1,200.00	ตร.ม.	352.67	423,204.00	1.3984	493.17	591,808.47
11	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	20.00	ม.	153.34	3,066.80	1.3984	214.43	4,288.61
12	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	96.00	ม.	76.66	7,359.36	1.3984	107.20	10,291.33
13	Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.5 ม.	69.00	ลบ.ม.	443.21	30,581.49	1.3984	619.78	42,765.16
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
21	งานติดตั้งรางข้างทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
22	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				649,114.25			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.3984		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							907,721.36
ข.	ประเภทงานทั่วไป							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	1.0700	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				2,803.74			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.0700		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							3,000.00

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวณ เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิตติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายป่านเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน