

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคันธงสามัคคี ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๐๙,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าพันบาทถ้วน-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคันธงสามัคคี ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคันธงสามัคคี ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๙,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ปากนครกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๐๙,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)

๑.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๑.๒ นายกิติพงษ์ ชุมศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๑.๓ นายทวีศักดิ์ อักษรกูล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคันธงสามัคคี 3 หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 220.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น ผิวทาง กว้าง 3.00 เมตร
งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร
ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ 220.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 192/2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	289,657.30	1.4019	406,070.57	Factor F ฝนตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	2,803.74	1.0700	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง			409,070.57	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			409,000.00	
	ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าพันบาทถ้วน-)				

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 220.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 619.70 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน 4 เมษายน 2563 น้ำมันดีเซล 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน เมษายน 2563

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ
(นายคำนวน เสนจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ
(นายทวีศักดิ์ อักษรกูล)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ
(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคันธงสามัคคี 3 หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 220.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 192/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อ	รวม		ราคาต่อ	รวม
ก.	**ประเภทงานทาง**							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	770.00	ตร.ม.	3.48	2,679.60	1.4019	4.88	3,756.53
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5	งานพื้นทางดินถม (ซ่อมแซมปากท่อระบายน้ำทรุดตัวและไหล่ทางที่ชำรุด)	10.00	ลบ.ม.	229.33	2,293.30	1.4019	321.50	3,214.98
6	งานรองพื้นทางลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทางทรายถม (ปรับแต่งพื้นทางเดิม)	45.00	ลบ.ม.	395.30	17,788.50	1.4019	554.17	24,937.70
8	งานพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	33.00	ลบ.ม.	515.30	17,004.90	1.4019	722.40	23,839.17
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	660.00	ตร.ม.	346.32	228,571.20	1.4019	485.51	320,433.97
11	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	12.00	ม.	152.90	1,834.80	1.4019	214.35	2,572.21
12	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	51.00	ม.	77.42	3,948.42	1.4019	108.54	5,535.29
13	Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.	35.20	ลบ.ม.	441.38	15,536.58	1.4019	618.77	21,780.73
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
21	งานตัดหญ้าข้างทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
22	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				289,657.30			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.4019		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							406,070.56
ข.	**ประเภทงานทั่วไป**							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	1.0700	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				2,803.74			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.0700		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							3,000.00

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกูล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

- ค้นหาสถานีบริการน้ำมัน (https://www.pttmap.com/)
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants (content.aspx?c=SeXQpktk8nABZtoM8CWzYw%3d%3d)
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง (content.aspx?c=Wa8FWO27Pecs0As94Dw5gQ%3d%3d)
- ก๊าซหุงต้ม (content.aspx?c=s%2fZNohK5PZmVVxdEto7wnw%3d%3d)
- การตลาดต่างประเทศ (content.aspx?c=GVol%2f9czeyt%2fMGuxbT9PVg%3d%3d)
- ราคาน้ำมัน (oilprice-capital.aspx)
- ธุรกิจค้าปลีก (content.aspx?c=S11XC2zOFalyunFFqyfYFA%3d%3d)
- บัตรสะสมคะแนน PTT Blue Card (content.aspx?c=DgmvluAwd6PTHUu13WDdlQ%3d%3d)
- BlueCONNECT(e-Wallet) (content.aspx?c=g8NnhVGA1TzH26xqW12bZQ%3d%3d)
- เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม (content.aspx?c=wiZYTlns0xDiLV35FlisDA%3d%3d)
- เชื้อเพลิงเรือขนส่ง (content.aspx?c=d7mepU474zw8L%2bYTQhfS8A%3d%3d)
- เชื้อเพลิงอากาศยาน (content.aspx?c=2K%2bmGnqy8nnsMJ19wuFcLw%3d%3d)
- บัตรเงินสดประเภทเติมเงิน (content.aspx?c=rMPI8fm0HiHTFKYbqEHaw%3d%3d)
- บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมัน (content.aspx?c=Rzj9RzPgErRLbXBwUX%2f56w%3d%3d)
- บัตรเงินสด พีทีที พร้อมเลย การ์ด (content.aspx?c=RaDHW5%2bA%2fW5wfqjysJZvfQ%3d%3d)
- PTT Fill & Go (content.aspx?c=DWK13YksVCbLKGCkTxTboQ%3d%3d)
- ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสื่นพิมธ์ (ORC) (content.aspx?c=BNFr4QpGRldMHss507nmqQ%3d%3d)
- OR Marine e-Order (https://marine-eorder.pttor.com/auth/login)
- OR Electronic Bill Presentment & Payment (EBPP) (https://ebpp.pttor.com/ebppweb)
- PTT e-Service/m-Service (https://eservice.pttor.com/PTTeOrdering/jsp/signOnNew.jsp)
- 1365 Contact Center (http://www.pttor.com/contact.aspx)
- ศูนย์บริการยานยนต์ (http://www.pttfitauto.com/)

ราคาน้ำมัน

ราคาขายปลีกภูมิภาค

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครศรีธรรมราช ค้นหา

ราคาขายปลีกภูมิภาค 3 เม.ย. 2563

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล (oilprice-capital.aspx)

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน (oilprice-backlink.aspx)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ภาษี)

อำเภอ	Diesel	Diesel	Diesel B10	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91	E20	E85	NGV
เมืองนครศรีธรรมราช	24.74	20.89	17.89	17.64	26.06	18.65	18.38	15.64	15.24	15.31
พรหมคีรี	24.76	20.91	17.91	17.66	26.08	18.67	18.40	15.66	15.26	15.31
ลานสะกา	24.71	20.86	17.86	17.61	26.03	18.62	18.35	15.61	15.21	15.31
ฉวาง	24.69	20.84	17.84	17.59	26.01	18.60	18.33	15.59	15.19	15.31
พิปูน	24.72	20.87	17.87	17.62	26.04	18.63	18.36	15.62	15.22	15.31
เชียรใหญ่	24.70	20.85	17.85	17.60	26.02	18.61	18.34	15.60	15.20	15.31
ชะอวด	24.77	20.92	17.92	17.67	26.09	18.68	18.41	15.67	15.27	15.31
ท่าศาลา	24.71	20.86	17.86	17.61	26.03	18.62	18.35	15.61	15.21	15.31
ทุ่งสง	24.78	20.93	17.93	17.68	26.10	18.69	18.42	15.68	15.28	15.31
นาบอน	24.78	20.93	17.93	17.68	26.10	18.69	18.42	15.68	15.28	15.31
ทุ่งใหญ่	24.77	20.92	17.92	17.67	26.09	18.68	18.41	15.67	15.27	15.31
ปากพนัง	24.75	20.90	17.90	17.65	26.07	18.66	18.39	15.65	15.25	15.31
ร่อนพิบูลย์	24.76	20.91	17.91	17.66	26.08	18.67	18.40	15.66	15.26	15.31
สิชล	24.71	20.86	17.86	17.61	26.03	18.62	18.35	15.61	15.21	15.31
ขนอม	24.67	20.82	17.82	17.57	25.99	18.58	18.31	15.57	15.17	15.31
หัวไทร	24.71	20.86	17.86	17.61	26.03	18.62	18.35	15.61	15.21	15.31
ถ้ำพรรณรา	24.71	20.86	17.86	17.61	26.03	18.62	18.35	15.61	15.21	15.31
บางขัน	24.73	20.88	17.88	17.63	26.05	18.64	18.37	15.63	15.23	15.31
พระพรหม	24.75	20.90	17.90	17.65	26.07	18.66	18.39	15.65	15.25	15.31
นบพิตำ	24.75	20.90	17.90	17.65	26.07	18.66	18.39	15.65	15.25	15.31
จุฬาภรณ์	24.72	20.87	17.87	17.62	26.04	18.63	18.36	15.62	15.22	15.31
เฉลิมพระเกียรติ	24.71	20.86	17.86	17.61	26.03	18.62	18.35	15.61	15.21	15.31
ช้างกลาง	24.69	20.84	17.84	17.59	26.01	18.60	18.33	15.59	15.19	15.31

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900