

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร**
**เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง**

.....

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสี่แยกวัดหัวตรุดเลียบคลองคูพายถึงบ้านนายจำเริญ ถนอมพันธ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๓๘๙,๓๑๗.๖๘ บาท (-สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายทรงศักดิ์ มุสิกอง )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

**แนบท้าย** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

**เรื่อง** ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

**โครงการ** ปรับปรุงถนนสี่แยกวัดหัวตรุดเลียบคลองคูพายถึงบ้านนายจำเริญ ถนอมพันธ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

**๑. โครงการ** ปรับปรุงถนนสี่แยกวัดหัวตรุดเลียบคลองคูพายถึงบ้านนายจำเริญ ถนอมพันธ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๐,๐๐๐.- บาท ( -สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน- )**

**๔. ลักษณะงานโดยสังเขป** ต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ปากนครกำหนด

**๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๘๙,๓๑๗.๖๘ บาท**

**๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)**

๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

| | | |
|---|---|---|
| ๗.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายกิติพงษ์ ชุมศรี | นายช่างโยธาอาวุโส | เป็น กรรมการ |
| ๗.๓ นายทวีศักดิ์ อักษรกูล | นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็น กรรมการ |

## แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช — กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น — กระทรวงมหาดไทย

**กลุ่มงาน/งาน** งานก่อสร้างทาง

**ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง** โครงการปรับปรุงถนนสี่แยกวัดหัวตรุดเลียบคลองคูพาย ถึงบ้านนายจำเริญ ถนอมพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. ตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

**สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม** ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น — ผิวทาง กว้าง 3.00 เมตร

งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร

ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ 175.00 เมตร

**ประมาณราคาโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 90/2565

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ก. | ประเภทงานทาง | 276,113.90 | 1.3984 | 386,117.67 | Factor F ฝนตกชุก 2** |
| ข. | ประเภทงานทั่วไป | 2,990.66 | 1.0700 | 3,200.01 | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% |
| ค. | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | - | - | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0.0% |
| | | | | | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0% |
| | | | | | - ระยะเวลาก่อสร้าง - วัน |
| สรุป | รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง | | | 389,317.68 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 389,317.68 | |
| | **ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์-)** | | | | |

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 175.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 741.55 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน 24 มีนาคม 2565, ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย B7 ที่ 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565

* พิกัดที่ตั้ง N8.40087530,E99.99927739

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกูล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสี่แยกวัดหัวตรุดเลียบคลองคูพาย ถึงบ้านนายจำเริญ ถนอมพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. ตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 90/2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง | | Factor F | ราคากลาง (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | | ราคาต่อหน่วย | รวม |
| ก. | **ประเภทงานทาง** | | | | | | | |
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม | 630.00 | ตร.ม. | 1.79 | 1,127.70 | 1.3984 | 2.50 | 1,576.98 |
| 2 | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | 6.00 | ตร.ม. | 110.41 | 662.46 | 1.3984 | 154.40 | 926.38 |
| 3 | งานพื้นทางหินฝุ่น ซ่อมพื้นทางทรุดตัว | 8.00 | ลบ.ม. | 459.63 | 3,677.04 | 1.3984 | 642.75 | 5,141.97 |
| 4 | งานพื้นทางหินคลุก ปรับแต่งพื้นทางไหล่ทาง | 78.12 | ลบ.ม. | 459.63 | 35,906.30 | 1.3984 | 642.75 | 50,211.37 |
| 5 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม. | 26.25 | ลบ.ม. | 546.39 | 14,342.74 | 1.3984 | 764.07 | 20,056.89 |
| 6 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | 525.00 | ตร.ม. | 384.00 | 201,600.00 | 1.3984 | 536.99 | 281,917.44 |
| 7 | Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม. | 9.00 | ม. | 177.98 | 1,601.82 | 1.3984 | 248.89 | 2,239.99 |
| 8 | Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม. | 42.00 | ม. | 91.10 | 3,826.20 | 1.3984 | 127.39 | 5,350.56 |
| 9 | งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.3 ม. | 28.00 | ลบ.ม. | 459.63 | 12,869.64 | 1.3984 | 642.75 | 17,996.90 |
| 10 | งานซ่อมแซมแนวท่อประปา, รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง, และอุปสรรคอื่น ๆ | 1.00 | Ls. | 500.00 | 500.00 | 1.3984 | 699.20 | 699.20 |
| 11 | หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ | - | งาน | - | - | - | - | - |
| | **รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)** | | | | **276,113.90** | | | |
| | **FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)** | | | | | **1.3984** | | |
| | **เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)** | | | | | | | **386,117.67** |
| ข. | **ประเภทงานทั่วไป** | | | | | | | |
| 1 | งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง | 1.00 | งาน | 186.92 | 186.92 | 1.0700 | 200.00 | 200.00 |
| 2 | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 1.00 | ชุด | 2,803.74 | 2,803.74 | 1.0700 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | **รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)** | | | | **2,990.66** | | | |
| | **FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)** | | | | | **1.0700** | | |
| | **เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)** | | | | | | | **3,200.00** |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกูล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส