

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลปากนคร หมู่ที่ ๒, ๓, ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๙๑,๖๔๑.๘๓ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลปากนคร จำนวน ๗ สาย หมู่ที่ ๒, ๓, ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมถนนภายในตำบลปากนคร หมู่ที่ ๒, ๓, ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๖๔๑.๘๓ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์-)**

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ๑. ซ่อมแซมถนนซอยชูพันธ์ – บ้านนอกดอน หมู่ที่ ๒
๒. ซ่อมแซมถนนซอยเณรทอง หมู่ที่ ๒
๓. ซ่อมแซมถนนซอยปากนครทอง หมู่ที่ ๓
๔. ซ่อมแซมถนนซอยอ่างเก็บน้ำบางชิบ หมู่ที่ ๓
๕. ซ่อมแซมถนนซอยศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓
๖. ซ่อมแซมถนนซอยคันธงสามัคคี ๙ เชื่อมทางถนนซอยสหกรณ์ หมู่ที่ ๕
๗. ซ่อมแซมถนนซอยข้างศูนย์จักรกล อบจ.นครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๕
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.ปากนคร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๑,๖๔๑.๘๓ บาท**

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)**
๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิตติพงษ์ ชุมศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายทวีศักดิ์ อักษรกูล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ปร.5**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนภายในตำบลปากนคร หมู่ที่ 2, 3, 5 ตำบลปากนคร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2, 3, 5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 7 แผ่น ผิวทาง กว้าง - เมตร
งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ - เมตร
ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ - เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 158/2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	348,556.84	1.4019	488,641.83	Factor F ฝนตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	2,803.74	1.0700	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง			491,641.83	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			491,641.83	
	ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์-)				

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง - เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 0.00 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน 15 เมษายน 2563 น้ำมันดีเซล 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน เมษายน 2563

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ
(นายคำนวน เสนจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ
(นายทวีศักดิ์ อักษรกูล)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ
(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน ซอยชูพันธ์-บ้านนอกดอน หมู่ที่ 2 โดยลงหินคลุกถมหลุมบ่อ ปริมาตรหินคลุก 135 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 158/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อ	รวม		ราคาต่อ	รวม
ก.	**ประเภทงานทาง**							
1	งานผิวทางหินคลุก	135.00	ลบ.ม.	439.55	59,339.25	1.4019	616.21	83,187.69
2	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				**59,339.25**			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					**1.4019**		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							**83,187.69**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกูล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซอยเณรทอง หมู่ที่ 2 โดยลงหินคลุกถมหลุมบ่อ ปริมาตรหินคลุก 72 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 158/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อ	รวม		ราคาต่อ	รวม
ก.	**ประเภทงานทาง**							
1	งานผิวทางหินคลุก	72.00	ลบ.ม.	439.55	31,647.60	1.4019	616.21	44,366.77
2	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				**31,647.60**			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					**1.4019**		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							**44,366.77**

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกูล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม **ปร.4 (ท.)**

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซอยปากนครทอง หมู่ที่ 3 โดยลงหินคลุกถมหลุมบ่อ ปริมาตรหินคลุก 80 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 158/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อ	รวม		ราคาต่อ	รวม
ก.	**ประเภทงานทาง**							
1	งานผิวทางหินคลุก	80.00	ลบ.ม.	439.55	35,164.00	1.4019	616.21	49,296.41
2	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				**35,164.00**			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					**1.4019**		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							**49,296.41**

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกูล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซอยอ่างเก็บน้ำบางชิบ หมู่ที่ 3 โดยลงหินคลุกถมหลุมบ่อ ปริมาตรหินคลุก 20 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 158/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อ	รวม		ราคาต่อ	รวม
ก.	**ประเภทงานทาง**							
1	งานผิวทางหินคลุก	20.00	ลบ.ม.	439.55	8,791.00	1.4019	616.21	12,324.10
2	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				**8,791.00**			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					**1.4019**		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							**12,324.10**

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกูล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม **ปร.4 (ท.)**

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซอยศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 โดยลงหินคลุกถมหลุมบ่อ ปริมาตรหินคลุก 20 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 158/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อ	รวม		ราคาต่อ	รวม
ก.	**ประเภทงานทาง**							
1	งานผิวทางหินคลุก	20.00	ลบ.ม.	439.55	8,791.00	1.4019	616.21	12,324.10
2	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				8,791.00			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.4019		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							12,324.10

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกูล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม **ปร.4 (ท.)**

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน ซอยคันธงสามัคคี 9 เชื่อมทางถนน ซอยสหกรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร โดยทำการปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ให้ได้เขตทางกว้าง 3.60 ม. ระยะทาง 600.00 ม. ขนาด กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 440.00 ม ระยะทางรวม 1,040.00 ม. ทำการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ให้ได้ขนาด กว้าง 3.60 ม. ระยะทาง 600.00 ม. ขนาด กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 440.00 ม. หรือมีพื้นที่งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ไม่น้อยกว่า 3,860.00 ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมผิวทางโดยทำการลอกดินเดิมที่บวมทิ้ง ใช้รองพื้นทางทรายถม ปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า 46 ลบ.ม. ใช้ดินถมทำการซ่อมผิวทางพร้อมเกลี่ยเรียบ ให้ได้ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 1,040.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 686.40 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 158/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อ	รวม		ราคาต่อ	รวม
ก.	**ประเภทงานทาง**							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	2,080.00	ตร.ม.	3.45	7,176.00	1.4019	4.84	10,060.03
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	3,860.00	ตร.ม.	13.64	52,650.40	1.4019	19.12	73,810.60
3	งานพื้นทางดินถม	503.10	ลบ.ม.	227.08	114,243.95	1.4019	318.34	160,158.59
4	งานรองพื้นทางทรายถม (ปรับแต่งพื้นทางเดิม แก้ดินบวมเสื่อมสภาพ)	56.00	ลบ.ม.	392.19	21,962.64	1.4019	549.81	30,789.43
5	งานพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
6	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				**196,032.99**			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					**1.4019**		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							**274,818.64**
ข.	**ประเภทงานทั่วไป**							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	1.0700	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				**2,803.74**			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					**1.0700**		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							**3,000.00**

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกูล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม **ปร.4 (ท.)**

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซอยข้างศูนย์จักรกล อบจ.นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 5 โดยลงหินคลุกถมหลุมบ่อ ปริมาตรหินคลุก 20 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 158/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อ	รวม		ราคาต่อ	รวม
ก.	**ประเภทงานทาง**							
1	งานผิวทางหินคลุก	20.00	ลบ.ม.	439.55	8,791.00	1.4019	616.21	12,324.10
2	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				8,791.00			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.4019		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							12,324.10

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกูล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

- ค้นหาสถานีบริการน้ำมัน (https://www.pttmap.com/)
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants (content.aspx?c=SeXOpkIk8nABZtoM8CWzYw%3d%3d)
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง (content.aspx?c=Wa8FWOZ7Pecs0As94Dw5gQ%3d%3d)
- ก๊าซหุงต้ม (content.aspx?c=s%2fZNohK5PZmVVxdEto7wnw%3d%3d)
- การตลาดต่างประเทศ (content.aspx?c=GVol%2f9czeyt%2fMGuxbT9PVg%3d%3d)
- ราคาน้ำมัน (oilprice-capital.aspx)
- ธุรกิจค้าปลีก (content.aspx?c=S1fXC2zOFalyunFFqyfYFA%3d%3d)
- บัตรสะสมคะแนน PTT Blue Card (content.aspx?c=DgmvkuAwd6P1HUu13WDdkQ%3d%3d)
- BlueCONNECT(e-Wallet) (content.aspx?c=g8NnhVGA1TzH26xqW12bZQ%3d%3d)
- เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม (content.aspx?c=wiZYTlnsOxDiLV35FlisDA%3d%3d)
- เชื้อเพลิงเรือยนต์ส่ง (content.aspx?c=d7mepU474zw8L%2bYTQhfS8A%3d%3d)
- เชื้อเพลิงอากาศยาน (content.aspx?c=2K%2bmGnqy8nnsMJf9wuFcLw%3d%3d)
- บัตรเงินสดประเภทเติมเงิน (content.aspx?c=fMPI8fm0HHTFKYbqiEHaw%3d%3d)
- บัตรเครดิตปิโตรเลียมน้ำมัน (content.aspx?c=Rzz9RzPgErRLbX8wUX%2f56w%3d%3d)
- บัตรเงินสด พีทีที พรีวิเลจ การ์ด (content.aspx?c=RaDHW5%2bA%2fW5wfqjysJZvfQ%3d%3d)
- PTT Fill & Go (content.aspx?c=DWKt3YksVCbLKGCkTxTboQ%3d%3d)
- ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ (ORC) (content.aspx?c=BNFr4QpGRIdMHss5O7nmqQ%3d%3d)
- OR Marine e-Order (https://marine-eorder.pttor.com/auth/login)
- OR Electronic Bill Presentment & Payment (EBPP) (https://ebpp.pttor.com/ebppweb)
- PTT e-Service/m-Service (https://eservice.pttor.com/PTTeOrdering/jsp/signOnNew.jsp)
- 1365 Contact Center (http://www.pttor.com/contact.aspx)
- ศูนย์บริการยานยนต์ (http://www.pttfitauto.com/)

ราคาน้ำมัน

ราคาขายปลีกภูมิภาค

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครศรีธรรมราช | ค้นหา

ราคาขายปลีกภูมิภาค 15 เม.ย. 2563

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

→ ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล (oilprice-capital.aspx)

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน (oilprice-backlink.aspx)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	ดีเซลหมุนเร็ว Diesel	ดีเซล Diesel	ดีเซล B10	ดีเซล B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91	แก๊สโซฮอล์ E20	แก๊สโซฮอล์ E85	ก๊าซ NGV
เมืองนครศรีธรรมราช	23.84	19.99	16.99	16.74	24.86	17.45	17.18	15.64	15.24	15.31
พรหมคีรี	23.86	20.01	17.01	16.76	24.88	17.47	17.20	15.66	15.26	15.31
ลานสะกา	23.81	19.96	16.96	16.71	24.83	17.42	17.15	15.61	15.21	15.31
ฉวาง	23.79	19.94	16.94	16.69	24.81	17.40	17.13	15.59	15.19	15.31
พิปูน	23.82	19.97	16.97	16.72	24.84	17.43	17.16	15.62	15.22	15.31
เขียรใหญ่	23.80	19.95	16.95	16.70	24.82	17.41	17.14	15.60	15.20	15.31
ชะอวด	23.87	20.02	17.02	16.77	24.89	17.48	17.21	15.67	15.27	15.31
ท่าศาลา	23.81	19.96	16.96	16.71	24.83	17.42	17.15	15.61	15.21	15.31
ทุ่งสง	23.88	20.03	17.03	16.78	24.90	17.49	17.22	15.68	15.28	15.31
นาบอน	23.88	20.03	17.03	16.78	24.90	17.49	17.22	15.68	15.28	15.31
ทุ่งใหญ่	23.87	20.02	17.02	16.77	24.89	17.48	17.21	15.67	15.27	15.31
ปากพนัง	23.85	20.00	17.00	16.75	24.87	17.46	17.19	15.65	15.25	15.31
ร่อนพิบูลย์	23.86	20.01	17.01	16.76	24.88	17.47	17.20	15.66	15.26	15.31
สิชล	23.81	19.96	16.96	16.71	24.83	17.42	17.15	15.61	15.21	15.31
ขนอม	23.77	19.92	16.92	16.67	24.79	17.38	17.11	15.57	15.17	15.31
หัวไทร	23.81	19.96	16.96	16.71	24.83	17.42	17.15	15.61	15.21	15.31
ถ้ำพรรณรา	23.81	19.96	16.96	16.71	24.83	17.42	17.15	15.61	15.21	15.31
บางขัน	23.83	19.98	16.98	16.73	24.85	17.44	17.17	15.63	15.23	15.31
พระพรหม	23.85	20.00	17.00	16.75	24.87	17.46	17.19	15.65	15.25	15.31
นบพิตำ	23.85	20.00	17.00	16.75	24.87	17.46	17.19	15.65	15.25	15.31
จุฬาภรณ์	23.82	19.97	16.97	16.72	24.84	17.43	17.16	15.62	15.22	15.31
เฉลิมพระเกียรติ	23.81	19.96	16.96	16.71	24.83	17.42	17.15	15.61	15.21	15.31
ช้างกลาง	23.79	19.94	16.94	16.69	24.81	17.40	17.13	15.59	15.19	15.31