

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๑๙๔,๑๕๐.๐๗ บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๙๕,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)**

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ก่อสร้างถังประปาแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาลท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มิลลิเมตร ชั้น ๑๓.๕ ลึก ๑๓๐ เมตร และขยายเขตประปาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๖๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.ปากนคร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๑๙๔,๑๕๐.๐๗ บาท**

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)**

๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิตติพงษ์ ชุมศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายทวีศักดิ์ อักษรกูล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช — กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น — กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาถังแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 โดยทำการก่อสร้างถังประปา (แชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อกรุ พีวีซี ขนาด Ø 150 มม. ชั้นคุณภาพ 13.5 ลึก 130 เมตร และขยายเขตประปาท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทาง 600 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
ก.	ประเภทงานอาคาร	638,846.44	1.3072	835,100.07	Factor F ฝนตกชุก 2**	
ข.	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	355,550.00	1.0000	355,550.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.0%
ค.	ประเภทงานทั่วไป	3,271.03	1.0700	3,500.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้	6.0%
ง.	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก	0.0%
จ.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายถาวร	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง - วัน	
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,194,150.07		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,194,150.07		
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)					

* ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 22.50 บาท/ลิตร

คำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ ....404.../...2563... ลงวันที่....13..... เดือน...สิงหาคม... พ.ศ. ...2563...

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่....13.... เดือน...สิงหาคม.... พ.ศ. ...2563....

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาถังแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 โดยทำการก่อสร้างถังประปา (แชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อกรุ พีวีซี ขนาด Ø 150 มม. ชั้นคุณภาพ 13.5 ลึก 130 เมตร และขยายเขตประปาท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทาง 600 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4, ปร.5 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานอาคาร	835,100.07	
ข.	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	355,550.00	
ค.	ประเภทงานทั่วไป	3,500.00	
ง.	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
จ.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายถาวร	-	
	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง	1,194,150.07	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	**1,194,150.07**	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)		

* ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 22.50 บาท/ลิตร

คำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ ....404.../...2563... ลงวันที่....13..... เดือน...สิงหาคม... พ.ศ. ...2563...

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่....13.... เดือน...สิงหาคม.... พ.ศ. ...2563....

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ
(นายคำนวน เสนจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ
(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ
(นายทวีศักดิ์ อักษรกูล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาถังแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 โดยทำการก่อสร้างถังประปา (แชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อกรุ พีวีซี ขนาด Ø 150 มม. ชั้นคุณภาพ 13.5 ลึก 130 เมตร และขยายเขตประปาท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทาง 600 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานฐานรากถังทรงถ้วยแชมเปญ (แบบตอกเข็ม)								
	- งานทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของดิน BORING TEST	1.00	จุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	- เสาเข็ม ค.อ.ร. สี่เหลี่ยมตันขนาด 0.20x0.20x 14.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 4 ตัน/ต้น	25.00	ต้น	2,800.00	70,000.00	365.71	9,142.86	79,142.86	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	3.82	ลบ.ม.	420.00	1,605.24	99.00	378.38	1,983.62	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,988.80	1,988.80	306.00	306.00	2,294.80	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	7.00	ลบ.ม.	2,411.21	16,878.47	306.00	2,142.00	19,020.47	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	14.08	ลบ.ฟ.	400.00	5,632.00	-	-	5,632.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ	4.22	ลบ.ฟ.	400.00	1,689.60	-	-	1,689.60	
	- ค่าแรงไม้แบบ	17.60	ตร.ม.	-	-	133.00	2,340.80	2,340.80	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.17	ตัน	21,046.73	3,577.94	3,300.00	561.00	4,138.94	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.24	ตัน	20,186.92	4,844.86	3,300.00	792.00	5,636.86	
	- ตะปู	4.40	ก.ก.	33.98	149.53	-	-	149.53	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.30	ก.ก.	53.27	655.22	-	-	655.22	
	- น็อตสกรูยึดหอถังพร้อมแหวนขนาด Ø 25 มม. ยาว 1.00 ม.	12.00	ชุด	550.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
2	**งานหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ**								
	- ถังแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. (พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง)	1.00	ชุด	280,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00	
3	**งานฐานรากถังกรองทรงกระบอก Ø 1.15 เมตร**								
	- ทรายหยาบอัดแน่น	0.48	ลบ.ม.	420.00	201.60	99.00	47.52	249.12	
	- คอนกรีต 1:2:4	1.20	ลบ.ม.	2,355.14	2,826.17	306.00	367.20	3,193.37	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	1.92	ลบ.ฟ.	400.00	768.00	-	-	768.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ	0.58	ลบ.ฟ.	400.00	230.40	-	-	230.40	
	- ค่าแรงไม้แบบ	2.40	ตร.ม.	-	-	133.00	319.20	319.20	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6.0 มม. 0.20 x 0.20 ม. #	4.00	ตร.ม.	58.00	232.00	5.00	20.00	252.00	
4	**งานถังกรองเหล็ก**								
	- ถังกรองทรงกระบอก Ø 1.15 เมตร (พร้อมอุปกรณ์ตามแบบแปลนและติดตั้ง)	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
5	**งานเชื่อมประสานระบบประปากับท่อเมนประปา**								
	- ค่าเชื่อมประสานระบบประปากับท่อเมนประปา	1.00	LS	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
6	**งานเดินท่อส่งน้ำจากบ่อบาดาลถึงหอถัง**								
	- ข้อต่อสามทางเหล็ก 90° ขนาด Ø 2 นิ้ว	1.00	ชุด	80.00	80.00	-	-	80.00	
	- ยูเนี่ยน (GS) ขนาด Ø 2" นิ้ว	1.00	ตัว	150.00	150.00	-	-	150.00	
	- วาล์วกันกลับทองเหลือง ขนาด Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	820.00	820.00	-	-	820.00	
	- นิปเปิล GS ขนาด Ø 2" นิ้ว	7.00	ตัว	43.00	301.00	-	-	301.00	
	- บอลล์วาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 2" นิ้ว	2.00	ตัว	650.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	- ข้องอเหล็ก 90° ขนาด Ø 2 นิ้ว	2.00	ตัว	90.00	180.00	-	-	180.00	
	- มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด Ø 2 นิ้ว	1.00	ชุด	10,510.00	10,510.00	-	-	10,510.00	
	- ค่าแรงยึดท่อ	1.00	งาน	-	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาถังแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 โดยทำการก่อสร้างถังประปา (แชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อกรุ พีวีซี ขนาด Ø 150 มม. ชั้นคุณภาพ 13.5 ลึก 130 เมตร และขยายเขตประปาท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทาง 600 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	LS	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
7	**งานปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้าง**								
	- งานถางป่าขุดตอพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	LS	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ดินถมปรับระดับบริเวณและทางเข้าพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	60.00	ลบ.ม.	261.37	15,682.20	-	-	15,682.20	
	- วางท่อเชื่อมทางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	7.00	ม.	1,533.17	10,732.19	-	-	10,732.19	
	- หินฝุ่นปรับระดับเรียบทางเข้า, รอบหอถังประปา	16.00	ลบ.ม.	348.86	5,581.76	-	-	5,581.76	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				566,716.98		17,546.96	584,263.94	

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาถังแชมเบญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 โดยทำการก่อสร้างถังประปา (แชมเบญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อกรุ พีวีซี ขนาด Ø 150 มม. ชั้นคุณภาพ 13.5 ลึก 130 เมตร และขยายเขตประปาท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทาง 600 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานประเภทไม่พิจารณาปรับราคา								
1	**งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล**								
	- ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 150 ชั้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง	130.00	เมตร	2,000.00	260,000.00			260,000.00	- ราคาน้ำมัน 22.00-22.99 บาท
	- งานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง	1.00	บ่อ	7,900.00	7,900.00	-	-	7,900.00	
	- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	3.00	ตัวอย่าง	1,350.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
2	**งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump)**								
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า 220 V.AC (พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมและสายไฟฟ้ารวมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด)	1.00	ชุด	48,600.00	48,600.00	-	-	48,600.00	
3	**งานระบบไฟฟ้าภายนอก**								
	- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์ พร้อมค่าธรรมเนียม อื่นๆ ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด (หากค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสูงกว่าที่ประมาณการไว้ ให้ทำการยกเลิกรายการนี้)	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	- งานระบบไฟฟ้าภายนอก การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
	รวมค่างาน ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				**355,550.00**		-	**355,550.00**	

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาถังแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 โดยทำการก่อสร้างถังประปา (แชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อกรุ พีวีซี ขนาด Ø 150 มม. ชั้นคุณภาพ 13.5 ลึก 130 เมตร และขยายเขตประปาท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทาง 600 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
ก.	**ประเภทงานอาคาร**							
	- งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประธาน)							
1	ท่อ พี.วี.ซี. แข็งแบบท่อปลายบาน ขนาด ø 2" ชั้น 8.5	600.00	ม.	37.67	22,599.00	-	-	22,599.00
2	ค่าแรง ขุดดิน, กลบดิน และวางท่อประปา	600.00	ม.	-	-	30.00	18,000.00	18,000.00
3	ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด ø 2"	1.00	ชุด	1,180.00	1,180.00	350.00	350.00	1,530.00
4	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	13.00	กระป๋อง	121.50	1,579.50	-	-	1,579.50
5	อุปกรณ์ประปา ชั้น 13.5 ได้แก่ ข้องอ, ข้อโค้ง, สามทางแยก และอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	รายการ	4,519.00	4,519.00	1,355.00	1,355.00	5,874.00
6	รื้อซ่อมแซมถนน, รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง, ขนย้ายสิ่งกีดขวาง และอื่น ๆ	1.00	LS.	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	รวมค่างานต้นทุน				29,877.50			54,582.50
ข.	**ประเภทงานทั่วไป**							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	1.00	งาน	467.29	467.29	-	-	467.29
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	-	-	2,803.74
	รวมค่างานต้นทุน				3,271.03			3,271.03

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส