

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมกำแพงกันตลิ่งพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเริ่มพัฒนา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๐๒๗,๐๕๓.๕๒ บาท (-หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันห้าสิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ ซ่อมแซมกำแพงกันตลิ่งพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเริ่มพัฒนา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมกำแพงกันตลิ่งพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเริ่มพัฒนา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๘๖,๒๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน-)**

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ซ่อมแซมกำแพงกันตลิ่ง ยาว ๕๒ เมตร สูง ๑.๙๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.ปากนคร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๐๒๗,๐๕๓.๕๒ บาท**

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)**
๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิติพงษ์ ชุมศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายปานเพชร ทองปาน	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ปร.5**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมกำแพงกันตลิ่งพร้อมก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยเริ่มพัฒนา (ต่อจากของเดิม) ม.2 ต.ปากนคร โดยทำการซ่อมแซมกำแพงกันตลิ่งยาว 52.00 เมตร สูง 1.90 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร

งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ 130.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 408 /2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	732,303.72	1.3984	1,024,053.52	Factor F ฝนตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	2,803.74	1.0700	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,027,053.52	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,027,053.52	
	ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันห้าสิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์-)				

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 130.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 1,975.10 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน 7 กันยายน 2564 น้ำมันดีเซล 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน สิงหาคม 2564

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมกำแพงกันตลิ่งพร้อมก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยเริ่มพัฒนา (ต่อจากของเดิม) ม.2 ต.ปากนคร โดยทำการซ่อมแซมกำแพงกันตลิ่งยาว 52.00 เมตร สูง 1.90 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 408 /2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	**ประเภทงานทาง**							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	650.00	ตร.ม.	1.78	1,157.00	1.3984	2.49	1,617.95
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5	งานพื้นทางดินถม (ซ่อมแซมปากท่อระบายน้ำทรุดตัวและไหล่ทางที่ชำรุด)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทางลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทางทรายถม (ปรับแต่งพื้นทางเดิม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทางหินคลุกปรับระดับ	66.95	ลบ.ม.	457.80	30,649.71	1.3984	640.19	42,860.55
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	26.00	ลบ.ม.	543.28	14,125.28	1.3984	759.72	19,752.79
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	520.00	ตร.ม.	371.30	193,076.00	1.3984	519.23	269,997.48
11	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	8.00	ม.	177.68	1,421.44	1.3984	248.47	1,987.74
12	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	40.00	ม.	89.83	3,593.20	1.3984	125.62	5,024.73
13	Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.5 ม.	31.20	ลบ.ม.	457.80	14,283.36	1.3984	640.19	19,973.85
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
21	งานก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง	1.00	LS	473,997.73	473,997.73	1.3984	662,838.43	662,838.43
22	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				**732,303.72**			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					**1.3984**		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							**1,024,053.52**
ข.	**ประเภทงานทั่วไป**							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	1.0700	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				**2,803.74**			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					**1.0700**		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							**3,000.00**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมกำแพงกันตลิ่งพร้อมก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยเริ่มพัฒนา (ต่อจากของเดิม) ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมกำแพงกันตลิ่งยาว 52.00 เมตร สูง 1.90 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเม

ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากนคร

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 408/2564 เมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานกำแพงกันตลิ่ง								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.30x0.30x10 เมตร	34.00	ต้น	5,100.00	173,400.00	1,260.00	42,840.00	216,240.00	
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.26x0.26x5 เมตร	17.00	ต้น	2,400.00	40,800.00	1,260.00	21,420.00	62,220.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.05 ยาว 1.50 เมตร	165.00	แผ่น	135.00	22,275.00	12.00	1,980.00	24,255.00	
	- คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc)	12.88	ลบ.ม.	2,355.14	30,336.56	391.00	5,036.47	35,373.03	
	- เหล็ก DB 16 มม.	904.51	กก.	24.83	22,456.02	4.10	3,708.49	26,164.50	
	- เหล็ก DB 12 มม.	359.37	กก.	25.05	9,000.62	4.10	1,473.41	10,474.04	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	151.01	กก.	28.42	4,291.65	4.10	619.15	4,910.80	
	- นั่งร้านไม้สน ยาว 4.00 เมตร	68.00	ท่อน	100.00	6,800.00	70.00	4,760.00	11,560.00	
	- ทรายถม	112.81	ลบ.ม.	342.74	38,663.38	125.00	14,100.84	52,764.22	
	- ไม้แบบ	88.00	ตร.ม.	325.00	28,600.00	133.00	11,704.00	28,600.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.47	กก.	56.39	1,436.14	0.00	0.00	1,436.14	
	รวมเป็นเงิน							473,997.73	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ฯ
(นายคำนวณ เสนจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ
(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ
(นายปานเพชร ทองปาน)
ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน