

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมกำแพงกันตลิ่งพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเริ่มพัฒนา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๐๒๗,๐๕๓.๕๒ บาท (-หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันห้าสิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ปร.5**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงแรมจิระวดี หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร โดยทำการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่เสียหายเป็นช่วงๆ ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า750.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น ผิวทาง กว้าง 5.00 เมตร
งานไหล่ทางหินคลุก 1 ข้าง กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร
ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ 150.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ /2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	358,564.80	1.3984	501,417.02	Factor F ฝนตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	2,803.74	1.0700	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง - วัน
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง			504,417.02	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			504,417.02	
	ตัวอักษร (-ห้าแสนสี่พันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทสองสตางค์-)				

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 150.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 672.56 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน 6 กันยายน 2564 น้ำมันดีเซล 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน สิงหาคม 2564

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ
(นายคำนวน เสนจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ (ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ
(นายปานเพชร ทองปาน) (นายกิติพงษ์ ชุมศรี)
ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงแรมจิระวดี หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร โดยทำการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่เสียหายเป็นช่วงๆ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า750.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ /2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อ	รวม		ราคาต่อ	รวม
ก.	**ประเภทงานทาง**							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม		ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อผิวคอนกรีตเดิม	750.00	ตร.ม.	50.00	37,500.00	1.3984	69.92	52,440.00
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5	งานพื้นทางดินถม (ซ่อมแซมปากท่อระบายน้ำทรุดตัวและไหล่ทางที่ชำรุด)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทางลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทางทรายถม (ปรับแต่งพื้นทางเดิม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
8	งานพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	37.50	ลบ.ม.	543.28	20,373.00	1.3984	759.72	28,489.60
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	750.00	ตร.ม.	366.04	274,530.00	1.3984	511.87	383,902.75
11	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	10.00	ม.	176.64	1,766.40	1.3984	247.01	2,470.13
12	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	60.00	ม.	89.00	5,340.00	1.3984	124.46	7,467.46
13	Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม.	150.00	ม.	72.10	10,815.00	1.3984	100.82	15,123.70
14	งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.5 ม.	18.00	ลบ.ม.	457.80	8,240.40	1.3984	640.19	11,523.38
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
21	งานตัดหญ้าข้างทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
22	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				358,564.80			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.3984		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							501,417.01
ข.	**ประเภทงานทั่วไป**							
1	**งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง**	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	1.0700	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				2,803.74			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.0700		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							3,000.00

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบชำนาญงาน