

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยเพชรศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๖๒๕,๔๖๘.๓๔ บาท (-หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการ ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยเพชรศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. **ชื่อโครงการ** ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยเพชรศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๓๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)**

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ช่วงที่ ๑ ทำการถมหินคลุกยกระดับพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ทำการถมหินคลุกยกระดับพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๓๑๖ ท่อน และบ่อพักจำนวน ๒๓ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.ปากนคร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๖๒๕,๔๖๘.๓๔.- บาท**

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)**

๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิตติพงษ์ ชุมศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายปานเพชร ทองปาน	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการยกระดับถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยเพชรศรี หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร ช่วงที่ 1 ทำการถมหินคลุกยกระดับพร้อมก่อสร้างถนนค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 136.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ทำการถมหินคลุกยกระดับพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. ปริมาตรผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. มอก.ชั้น 3 จำนวน 316 ท่อน และบ่อพักจำนวน 23 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้ายตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น ผิวทาง กว้าง 5.00 เมตร

งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ 176.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 437/2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	1,160,231.94	1.3984	1,622,468.34	Factor F ฝนตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	2,803.74	1.0700	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,625,468.34	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,625,468.34	
	ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์-)				

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 176.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 1,847.12 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน 15 ตุลาคม 2563 น้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน กันยายน 2563

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการยกระดับถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยเพชรศรี หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร ช่วงที่ 1 ทำการถมหินคลุกยกระดับพร้อมก่อสร้างถนนค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 136.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ทำการถมหินคลุกยกระดับพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. ปริมาตรผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. มอก.ชั้น 3 จำนวน 316 ท่อน และบ่อพักจำนวน 23 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้ายตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 437/25 **สถานที่ก่อสร้าง** ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	**ประเภทงานทาง**							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5	งานพื้นทางดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทางหินคลุก	152.40	ลบ.ม.	445.03	67,822.57	1.3984	622.33	94,843.08
7	งานพื้นทางทรายถม (ปรับแต่งพื้นทางเดิม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
8	งานทรายถมหลังท่อ	246.00	ลบ.ม.	401.52	98,773.92	1.3984	561.49	138,125.45
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	42.00	ลบ.ม.	521.52	21,903.84	1.3984	729.29	30,630.33
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	840.00	ตร.ม.	356.50	299,460.00	1.3984	498.53	418,764.86
11	Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม.	10.00	ม.	154.07	1,540.70	1.3984	215.45	2,154.51
12	Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม.	66.00	ม.	76.99	5,081.34	1.3984	107.66	7,105.75
13	Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม.	136.00	ม.	64.50	8,772.00	1.3984	90.20	12,266.76
14	งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.5 ม.	22.50	ลบ.ม.	445.03	10,013.18	1.3984	622.33	14,002.43
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	316.00	ม.	1,533.07	484,450.12	1.3984	2,143.85	677,455.05
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
21	บ่อพักคสล.สำเร็จรูปสำหรับท่อØ 0.60 ม.พร้อมฝา	23.00	บ่อ	7,061.49	162,414.27	1.3984	9,874.79	227,120.12
22	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				**1,160,231.94**			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					**1.3984**		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							**1,622,468.34**
ข.	**ประเภทงานทั่วไป**							
1	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	งาน	-	-	-	-	-
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	1.0700	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				**2,803.74**			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					**1.0700**		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							**3,000.00**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **โครงการ**ยกระดับถนนค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยเพชรศรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่2 ต.ปากนคร

ฝ่าย/กอง/ส่วน กองช่าง อบต.ปากนคร

ประมาณการโดย นายปานเพชร ทองปาน ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ เมื่อวันที่...15....เดือน...ตุลาคม..พ.ศ...2563..... แบบเลขที่...../.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1.1 งานต่อขอบปากบ่อพักคสล. พร้อมฝา/1บ่อ								
	- งานดินขุด	2.59	ลบ.ม.	-	-	125.00	324.00	324.00	
	- ทรายหยาบ	0.01	ลบ.ม.	350.00	5.04	99.00	1.43	6.47	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.07	ลบ.ม.	1,682.24	121.12	398.00	28.66	149.78	
	- งานคอนกรีต ค2 (คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	0.16	ลบ.ม.	2,355.14	383.89	306.00	49.88	433.77	
	1.2 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.80	ตร.ม.	178.00	320.40	133.00	239.40	559.80	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 MM. น้ำหนัก 0.499 กก/ม.	11.53	กก.	22.00	253.72	3.30	38.06	291.78	
	- ลวดผูกเหล็ก(คิด 30 กก./น้ำหนักเหล็ก 1 เมตริกตัน)	0.35	กก.	55.14	19.08	-	-	19.08	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 6มม.	1.19	ท่อน	469.55	557.20	12.00	14.24	571.44	
2	2.1 บ่อพักท่อระบายน้ำสำเร็จรูป ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม.	1.00	บ่อ	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	2.2 เหล็กแบน 50 x 9 มม.(ฝาบ่อ)	1.00	ฝา	2,205.38	2,205.38	-	-	2,205.38	
	รวมยอดยกไป ปร.5							7,061.49	

หมายเหตุ

- ราคาค่าแรงงานอ้างอิงมาจาก บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง 19 เดือนตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาค่าวัสดุอ้างอิงมาจากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน กันยายน 2563