

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาลคู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๖๕,๔๐๐.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาลคู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. **โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาลคู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)**

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ปากนครกำหนด

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๖๕,๔๐๐.- บาท**

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)**

๑.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑.๒ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๑.๓ นายกิติพงษ์ ชุมศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๑.๔ นายปานเพชร ทองปาน	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชอยตาลคู่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร) ปริมาตรผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคากลางตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร
งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
ระยะทางดำเนินการ 175.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่/2563

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	329,848.20	1.4019	462,414.19	Factor F ฝนตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
ง.	ประเภทงานทั่วไป	-	1.0700	-	- เงินประกันผลงาน 0.0%
จ.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ(จำนวน 2 ป้าย)	3,000.00	1.0000	3,000.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7.0%
ฉ.	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง			465,414.19	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			465,400.00	
	ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)				

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง #### เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 664.86 บาท

* ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ
(นายคำนวน เสนจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ
(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ
(นายปานเพชร ทองปาน)
ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชอยตาลคู่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร) ปริมาตรผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่/2563

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	งานทาง							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	875.00	ตร.ม.	1.74	1,522.50	1.4019	2.44	2,134.39
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับลูกรัง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับหินคลุก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทางลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทางทรายถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
8	งานหินคลุกปรับระดับ	87.50	ลบ.ม.	452.33	39,578.88	1.4019	634.12	55,485.63
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	35.00	ลบ.ม.	533.96	18,688.60	1.4019	748.56	26,199.55
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	700.00	ตร.ม.	358.59	251,013.00	1.4019	502.71	351,895.12
11	Expansion Joint	12.00	ม.	153.83	1,845.96	1.4019	215.65	2,587.85
12	Contraction Joint	56.00	ม.	95.10	5,325.60	1.4019	133.32	7,465.96
13	Longitudinal Joint	-	ม.	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.5 ม.	26.25	ลบ.ม.	452.33	11,873.66	1.4019	634.12	16,645.68
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	-	ม.	-	-	-	-	-
21	งานตัดหญ้าข้างทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
22	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน	-	-	-	-	-
	งานประเภทไม่พิจารณาปรับราคา							
1	ป้ายโครงการก่อสร้าง (ชั่วคราว+ถาวร)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					329,848.20		รวม	465,414.18
						ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)	ปรับยอด	465,400.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 329,848.20

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.4019

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน