

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

.....

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยศรีวิเชียร แยก ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๕๗,๕๐๒.๑๒ บาท (-ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองบาทสิบสองสตางค์-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
โครงการ บุกเบิกถนนซอยศรีวิเชียร แยก ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. โครงการ บุกเบิกถนนซอยศรีวิเชียร แยก ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙,๐๐๐.- บาท (-สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ต้องการบุกเบิกถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร พร้อมลงดินถมปรับระดับ ๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการลงผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๔๘ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ปากนครกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๗,๕๐๒.๑๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
๖.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายคำนวณ เสนจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิติพงษ์ ชุมศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายทวีศักดิ์ อักษรกูล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนซอยศรีวิเชียร แยก 2 หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร โดยทำการบุกเบิกถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 80.00 ม. พร้อมลงดินถมปรับระดับ 80.00 ลบ.ม. พร้อมทำการลงผิวจราจร หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. ปริมาตร หินคลุก 48.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น

ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร
งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ - เมตร
ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ 80.00 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 620/2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	41,017.28	1.4019	57,502.12	Factor F ฝนตกชุก 2**
ข.	ประเภทงานทั่วไป	-	1.0700	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
ค.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง			57,502.12	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			57,502.12	
	ตัวอักษร (-ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองบาทสิบสองสตางค์-)				

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 80.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 143.76 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน 26 พฤศจิกายน 2563 น้ำมันดีเซล 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2563

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายคำนวน เสนจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ
(นายทวีศักดิ์ อักษรกูล)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ
(นายกิตติพงษ์ ชุมศรี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนซอยศรีวิเชียร แยก 2 หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร โดยทำการบุกเบิกถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 80.00 ม. พร้อมลงดินถมปรับระดับ 80.00 ลบ.ม. พร้อมทำการลงผิวจราจร หินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. ปริมาตร หินคลุก 48.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 620/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	400.00	ตร.ม.	1.70	680.00	1.4019	2.38	953.29
2	งานพื้นทางดินถม	80.00	ลบ.ม.	236.10	18,888.00	1.4019	330.99	26,479.09
3	งานผิวทางพื้นทางหินคลุก	48.00	ลบ.ม.	446.86	21,449.28	1.4019	626.45	30,069.75
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)				41,017.28			
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)					1.4019		
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							57,502.12

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

(นายทวีศักดิ์ อักษรกูล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ขุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส