

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร**
**เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง**

.....

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำหมู่บ้านสุวรรณนคร ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๐๒,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนสองพันบาทถ้วน-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายทรงศักดิ์ มุสิกอง )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

**แนบท้าย** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

**เรื่อง** ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำหมู่บ้านสุวรรณนครซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

**๑. โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำหมู่บ้านสุวรรณนครซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๓,๐๐๐.- บาท ( -สี่แสนสามหมื่นหนึ่งสามพันบาทถ้วน- )**

**๔. ลักษณะงานโดยสังเขป** ต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง ๒ ข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร และติดตั้งป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ปากนครกำหนด

**๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๐๒,๐๐๐.- บาท**

**๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)**

๑.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

| | | |
|---|---|---|
| ๑.๒ นายคำนวณ เสนจันทร์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๑.๓ นายกิติพงษ์ ชุมศรี | นายช่างโยธาอาวุโส | เป็น กรรมการ |
| ๑.๔ นายปานเพชร ทองปาน | นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน | เป็น กรรมการ |

**แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง** **ปร.5**

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

**กลุ่มงาน/งาน** งานก่อสร้างทาง

**ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำหมู่บ้านสุวรรณนครซอย 1 หมู่ที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 60 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

**สถานที่ก่อสร้าง** ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

**สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม** ปร.4 (ท.) จำนวน 1 แผ่น ผิวทาง กว้าง 5.00 เมตร
งานรางระบายน้ำค.ส.ล. กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
ระยะทางตลอดสายทาง - เมตร ระยะทางดำเนินการ 60.00 เมตร

**ประมาณราคาโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 196/2563

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ก. | ประเภทงานทาง | 121,267.51 | 1.4019 | 170,004.92 | Factor F ฝนตกชุก 2** |
| ข. | ประเภทงานทั่วไป | 2,803.74 | 1.0700 | 3,000.00 | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% |
| ค. | ประเภทงานอาคาร | 175,336.40 | 1.3074 | 229,234.80 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0.0% |
| | | | | | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0% |
| | | | | | - ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน |
| สรุป | รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง | | | 402,239.72 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 402,000.00 | |
| | **ตัวอักษร (-สี่แสนสองพันบาทถ้วน-)** | | | | |

* ความยาวของถนนตลอดโครงการก่อสร้าง 60.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 1,340.00 บาท/ตร.ม.

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

* วันที่ทำการประเมิน 17 มิถุนายน 2563 น้ำมันดีเซล 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

* ราคาพื้นฐานวัสดุ เดือน พฤษภาคม 2563

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ
(นายคำนวน เสนจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ
(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ
(นายปานเพชร ทองปาน)
ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม** ปร.4 (ท.)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

**ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำหมู่บ้านสุวรรณนครซอย 1 หมู่ที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 60 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 196/2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง | | Factor F | ราคากลาง (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | | ราคาต่อหน่วย | รวม |
| ก. | **ประเภทงานทาง** | | | | | | | |
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - |
| 2 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง) | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - |
| 3 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก) | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - |
| 4 | งานตัดขึ้นรูปคันทาง | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - |
| 5 | งานรองพื้นทางดินถม แหล่งภายนอกโครงการ | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - |
| 6 | งานรองพื้นทางลูกรัง | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - |
| 7 | งานพื้นทางทรายถม (ปรับแต่งพื้นทางเดิม) | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - |
| 8 | งานพื้นทางหินคลุก(ซ่อมแซมเฉพาะจุด) | 6.00 | ลบ.ม. | 443.21 | 2,659.26 | 1.4019 | 621.34 | 3,728.02 |
| 9 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม. | 15.00 | ลบ.ม. | 518.41 | 7,776.15 | 1.4019 | 726.76 | 10,901.38 |
| 10 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | 300.00 | ตร.ม. | 348.91 | 104,673.00 | 1.4019 | 489.14 | 146,741.08 |
| 11 | Expansion Joint SR.24 RB 19.00 มม. | 5.00 | ม. | 153.46 | 767.30 | 1.4019 | 215.14 | 1,075.68 |
| 12 | Contraction Joint SR.24 RB 15.00 มม. | 20.00 | ม. | 77.68 | 1,553.60 | 1.4019 | 108.90 | 2,177.99 |
| 13 | Longitudinal Joint SD.40 DB 16.00 มม. | 60.00 | ม. | 63.97 | 3,838.20 | 1.4019 | 89.68 | 5,380.77 |
| 14 | งานไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.5 ม. | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - |
| 16 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3 | - | ม. | - | - | - | - | - |
| 17 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3 | - | ม. | - | - | - | - | - |
| 18 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3 | - | ม. | - | - | - | - | - |
| 19 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3 | - | ม. | - | - | - | - | - |
| 20 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3 | - | ม. | - | - | - | - | - |
| 21 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3 | - | ม. | - | - | - | - | - |
| 22 | งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก ขนาดกว้าง 0.10 ม. | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - |
| 23 | งานตัดหญ้าข้างทาง | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - |
| 24 | หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ | - | งาน | - | - | - | - | - |
| | **รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)** | | | | **121,267.51** | | | |
| | **FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)** | | | | | **1.4019** | | |
| | **เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)** | | | | | | | **170,004.92** |
| ข. | **ประเภทงานทั่วไป** | | | | | | | |
| 1 | งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง | - | งาน | - | - | - | - | - |
| 2 | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 1.00 | ชุด | 2,803.74 | 2,803.74 | 1.0700 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | **รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)** | | | | **2,803.74** | | | |
| | **FACTOR F กรณีฝนตกชุก 2 ; (2)** | | | | | **1.0700** | | |
| | **เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)** | | | | | | | **3,000.00** |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

**ประมาณราคาค่าก่อสร้าง** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำหมู่บ้านสุวรรณนครซอย 1 หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่2 ต.ปากนคร

ฝ่าย/กอง/ส่วน กองช่าง อบต.ปากนคร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากนคร ที่ 196/2563 เมื่อวันที่...17....เดือน...มิถุนายน..พ.ศ...2563..... แบบเลขที่...../.....

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | 1.1 งานโครงสร้าง คสล. | | | | | | | | |
| | - งานดินขุด(เพื่อดินพัง 30%) | 76.44 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 9,555.00 | 9,555.00 | |
| | - ทรายหยาบ | 8.40 | ลบ.ม. | 422.01 | 3,544.88 | 91.00 | 764.40 | 4,309.28 | |
| | - คอนกรีตหยาบ | 4.20 | ลบ.ม. | 2,242.99 | 9,420.56 | 306.00 | 1,285.20 | 10,705.76 | |
| | - งานคอนกรีต ค2 (คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. | 19.66 | ลบ.ม. | 2,355.14 | 46,303.94 | 306.00 | 6,016.20 | 52,320.14 | |
| | 1.2 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต | 156.00 | ตร.ม. | 219.40 | 34,226.40 | 133.00 | 20,748.00 | 54,974.40 | |
| | 1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - RB 9 MM. (เผื่อ 7 %) 0.499 กก/ม. | 1,521.03 | กก. | 20.60 | 31,333.14 | 4.10 | 6,236.21 | 37,569.35 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก(คิด 30 กก./น้ำหนักเหล็ก 1 เมตริกตัน) | 45.63 | กก. | 52.65 | 2,402.46 | - | - | 2,402.46 | |
| | - งานซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมประสานระบบประปาเดิม | 1.00 | LS | 3,500.00 | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป ปร.5** | | | | | | | **175,336.40** | |

**หมายเหตุ**

- ราคาค่าแรงงานอ้างอิงมาจาก บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง 19 เดือนตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาค่าวัสดุอ้างอิงมาจากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน พฤษภาคม 2563

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายคำนวน เสนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายกิติพงษ์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายปานเพชร ทองปาน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน